Las GMP exigen control de entrada de plagas.

Los roedores ponen en riesgo los lotes y la producción.

Schedule M revisado

Evite la entrada de plagas. Mantenga un procedimiento de control de roedores y sus registros.



Galería de servicio de las UMA y ruta de cables.

Un solo cable mordido puede detener una UMA, un chiller o una línea de empaque — y retrasar la liberación del lote.

Revise almacenes, huecos de servicio, cables de servicios y tableros.

El conjunto de soluciones Stanvac

Cierre la entrada. Proteja el cable.


Elija según la abertura y el acceso futuro al cable.



FM 71

Mortero cortafuego.


Sello rígido para grandes aberturas en paredes y pisos.



FB 250

Panel de lana mineral.

Reabra el sello para futuros cambios de cable.



FBS 73

Masilla cortafuego flexible.

Moldéela alrededor de pequeñas brechas y entradas de tableros.



Z201 PUFSEAL

Espuma autoexpansiva.


Rellene brechas y cavidades generales sin clasificación de resistencia al fuego.

FM 71 + FB 250

Sistema cortafuego combinado de mortero y panel para aberturas en paredes y pisos.

Sistema probado durante 2 horas según la norma IS 12458.

Utilice el sistema cortafuego probado. Recubra las caras de sellado expuestas compatibles con EC 7034.



Proteja la propia cubierta del cable.

FIREX EC 7034 | Recubrimiento de cables

Protección antirroedores flexible para cables fijos. Cuatro capas; aproximadamente 1,5 mm de espesor de película seca total.

FIREX EC 43 + EC 7034

Sistema de supervivencia al fuego con capa antirroedores. Mantenga el sistema EC 43 especificado; añada al menos dos capas / 0,5 mm de EC 7034.

Aplíquelo en superficies sin contacto con el producto aprobadas por Control de Calidad, junto con el control de entradas, la limpieza y el monitoreo.

PRUEBA DE PREFERENCIA DE ROEDORES DE 30 DÍAS

19
MORDIDAS
Cable sin recubrir

0
MORDIDAS
Cable recubierto con 7034

RDSO/SPN/204 | Annexure G
Las mismas jaulas. Comida disponible.
Prueba de laboratorio acreditado por NABL.

120 MINUTOS

Prueba de propagación de llama CBRI IEC 60332-3-22 | Categoría A

Construcción ensayada: 1.5 mm de película seca directamente sobre el cable.

Empiece por una ruta crítica

Proteja los servicios de los que depende su lote.

Envíe fotos de la entrada, la ruta del cable y el tablero. Reciba una revisión de sitio, una especificación adecuada y una cotización de Stanvac.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.
+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com
www.stanvac.com