GMPが求めるペスト侵入対策。

げっ歯類がバッチと生産を脅かします。

改正Schedule M

ペストの侵入を防ぐ。防鼠手順と記録を維持する。



AHUサービスギャラリーとケーブルルート。

1本の噛まれたケーブルが、空調機、チラー、包装ラインを止め—バッチ出荷を遅らせることがあります。

倉庫、設備配管スペース、ユーティリティケーブル、パネルを点検。

Stanvacのソリューションセット

侵入口を塞ぐ。ケーブルを守る。

開口部の大きさと将来のケーブルアクセスに応じて選択。



FM 71

ファイアストップモルタル。

大きな壁・床開口部向けの剛性シール。



FB 250

ミネラルウールボード。

将来のケーブル変更に備えて再開閉可能。



FBS 73

柔軟性ファイアストップパテ。

小さな隙間やパネル引込口周りに成形。



Z201 PUFSEAL

自己膨張フォーム。

一般的な非耐火区画の隙間や空洞を充填。

FM 71 + FB 250

壁・床の開口部向け、モルタルとボードを組み合わせたファイアストップ。

IS 12458に基づく2時間耐火試験済みシステム。

試験済みのファイアストップ構成を使用。適合する露出シール面にはEC 7034をコーティング。



ケーブルシース自体を保護。

FIREX EC 7034 | ケーブルコーティング

固定ケーブル向けの柔軟な防鼠保護。4回塗り、合計乾燥膜厚約1.5 mm。

FIREX EC 43 + EC 7034

防鼠トップコート付きの機能維持型防火システム。指定のEC 43構成はそのまま維持し、EC 7034を2回以上／0.5 mm追加。

QA承認済みの非製品接触面に施工。侵入対策、清掃管理、モニタリングと併用。

30日間のネズミ選択試験

19	0
噛み跡	噛み跡
未塗装ケーブル	7034塗布済みケーブル

RDSO/SPN/204 | Annexure G
同じケージ。餌は自由に食べられる状態。
NABL認定機関による試験。

120分間

CBRI火炎伝播試験
IEC 60332-3-22 | カテゴリーA
試験構成：ケーブルへの直接塗布、乾燥膜厚1.5mm。

まずは重要なルート1本から

バッチが依存するユーティリティを守る。

開口部、ケーブルルート、パネルの写真をお送りください。Stanvacが現地調査、仕様のご提案、お見積もりをご提供します。

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.
+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com
www.stanvac.com