Stanvac

ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. plants ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ.

pipe repair + re-strengthening

ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ pipes ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. Leaks ಆದರೆ production ನಿಲ್ಲಬಹುದು.

Leak ಆಗುವ pipe ಕತ್ತರಿಸಿ ಬದಲಿಸಿದರೆ costly shutdown ಆಗಬಹುದು.

Leak ಆಗುವ ಮೊದಲೇ re-strengthen ಮಾಡಿ.



ದುರ್ಬಲ pipework. ಇನ್ನೂ leak ಇಲ್ಲ.

Leak ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲೇ wrap ಮಾಡಿ re-strengthen ಮಾಡಿ.



local seepage

ಒದ್ದೆ ತುಕ್ಕಿನ ಗೆರೆಗಳು. Local drips.

Pipe ಈಗಾಗಲೇ leak ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ

**leak plug ಮಾಡಿ.
ನಂತರ wrap ಮಾಡಿ
re-strengthen ಮಾಡಿ.**

ಎರಡು Stanvac wrapping solutions.

ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಾನಿಗೊಂಡ pipework ಅನ್ನು ಇದ್ದಲ್ಲೇ reinforce ಮಾಡಿ.

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ	944 SYNTHOGLASS	824 SYSTEM
ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ	ಸಣ್ಣ, local repairs.	ದೊಡ್ಡ repair areas.
Application	ಮೊದಲು PU activator ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ನಂತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ನಂತರ wrap ಮಾಡಿ.	wraps ನಡುವೆ SUPER 3011 FLX epoxy.
Advantage	ವೇಗ, ಸುಲಭ.	ಉತ್ತಮ final finish. ಹೆಚ್ಚು economical.

A STANVAC 944 SYNTHOGLASS KIT

ಸಣ್ಣ jobs. ವೇಗವಾದ application.

ಸೂಕ್ತ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ, leak ಆಗುವ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ pipework ಗೆ.

ಮೊದಲು PU activator ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ನಂತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ನಂತರ wrap.



ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದುವುದು ಮತ್ತು wrapping ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

wraps ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ binder ಬೇಡ.

01 801 STICK / INSTASTEEL PUTTY
Wrap ಮಾಡುವ ಮೊದಲು pitting rebuild ಮಾಡಿ, leakage plug ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು temperature ಗೆ 730 putty option, specify ಮಾಡಿದ ಕಡೆ.

02 1180 NMB CERAMIC-METAL COATING
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ metal repair zone ಗೆ coating ಹಚ್ಚಿ.

03 944 WRAP + PU ACTIVATOR
Specified layers ಹಾಕಿ. ಒದ್ದೆ ಬೆವರುವ, chilled-water lines ಗೂ ಸೂಕ್ತ.

04 727 UV-RESISTANT PU TOPCOAT
ಹೊರಗೆ UV, weather ನಿಂದ protection.

Z704 TRIARMOR | specified pre-treatment

Specify ಮಾಡಿದ ಕಡೆ, cleaning, salt removal, drying ನಂತರ Z704 RUSTEX-NMB ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ತುಕ್ಕನ್ನು convert ಮಾಡಿ, pits ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ acid/salt ಕುರುಹು treat ಮಾಡಿ; adhesion ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. Maximum 70°C.

B 824 wrapping system

ದೊಡ್ಡ jobs. ಉತ್ತಮ finish. ಹೆಚ್ಚು economical.

ದೊಡ್ಡ repair areas ಗೆ. 944 ಗಿಂತ application time ಹೆಚ್ಚು.

wraps ನಡುವೆ epoxy. layer by layer.



SUPER 3011 FLX wraps ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

01 711S / INSTASTEEL METAL PUTTY
Wrap ಮಾಡುವ ಮೊದಲು pitting rebuild ಮಾಡಿ, leakage plug ಮಾಡಿ.

02 SUPER 3010 CERAMIC-METAL COATING
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ metal repair zone ಗೆ coating ಹಚ್ಚಿ.

03 824 REINFORCEMENT BANDAGE
Specified reinforcement layers ಹಾಕಿ.

04 SUPER 3011 FLX FLEXIBLE EPOXY
ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು wraps ನಡುವೆ, layer by layer ಹಚ್ಚಿ.

05 SUPER 7010 UV-RESISTANT PU TOPCOAT
ಹೊರಗೆ UV, weather ನಿಂದ protection.

ASME PCC-2 | ನಿಮ್ಮ pipe ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ customised

944 ಮತ್ತು 824 ಎರಡೂ ASME PCC-2 requirements ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ — ಆಯ್ಕೆ system qualified, design ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮವರ pipe ಮತ್ತು service ಗೆ apply ಆದಾಗ. Wraps ಸಂಖ್ಯೆ, wrap width, ಒಟ್ಟು thickness, repair length ಪ್ರತಿ job ಗೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ Technical Department ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ: **pipe material, outside diameter, original ಮತ್ತು minimum remaining wall thickness, defect, leakage details, operating/design pressure ಮತ್ತು temperature, service fluid, ಬೇಕಾದ repair life, photographs** — ನಿಮ್ಮ pipe ಗೆ customised recommendation ಪಡೆಯಲು.

ನಿಮ್ಮ pipe photos, service details ಕಳುಹಿಸಿ.

Stanvac repair recommendation ಪಡೆಯಿರಿ.

Technical Department - enquiries: sales@stanvac.com
+91 85271 99811 | stanvac.com

Surface preparation, material compatibility, cure, inspection, service limits ಅಯ್ಕೆ repair ಪ್ರಕಾರ specify ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Images pipe ಸ್ಥಿತಿ, application methods ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.