حکومتِ پند

وزارتِ بجلی

مرکزی بجلی انتہارتی

CEA حفاظتی قواعد 2023

نوٹیفکیشن نمبر 8 | CEA-PS-16/1/2021-CEI Division جون 2023

CEA Thermal Safety Audit · جنوری 2022 + BOP دیہاتی رہنمائی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے

Thermal Power Plants

آگ سے حفاظت۔ بندوبار محفوظ۔

وزارتِ بجلی رہنمائی۔
Stanvac ٹیکنالوجی۔ آپ کا فائدہ۔



Substations · Applications / Panels · Cables 10

01 Cable gallery کی دیواروں کو سوراخ

CEA حفاظتی لائحہ 2022 · 1.3.5(2)(D)

آگ اور زہریلی گیسوں کو ملحقہ کمروں میں نکلنے سے روکنے کے لیے cable گے تمام داخل اور اخراج seal کریں۔

STANVAC حل

FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

Mortar کی مضبوطی کے لیے mineral-wool boards کے ساتھ ملائیں۔ **بوجھ برداشت کرنے کی حفاظت اور cables کے بعد میں آسان اضافہ کاری** کے لیے Tested hybrid کو ضرورتے کے مطابق لگوائیں۔

آپ کا فائدہ

آگ اور دھوئیں کو روکنے، مستقبل کی cable تبدیلیاں آسان بنائیں۔

مطلوبہ fire rating منتخب کریں اور cable تبدیلیوں کے بعد seals بحال کریں۔



کھولا riser آگ کو ایک منزل سے دوسری منزل تک لے جا سکتا ہے۔

02 Cable + service کی فرش سے گزرنے کی مقامات

CEA 3(18)(iii) · ضابطہ 2023

بند اخاطوں، بشمول صنعتی تنصیبات، میں cable اور service ducts کے پر فرش سے گزرنے کی مقام پر fire barrier فراہم کریں۔

STANVAC حل

FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

Mortar کی مضبوطی + mineral-wool boards **بوجھ برداشت کرنے کی حفاظت + cables کے بعد میں آسان اضافہ کاری** مطابق 2 گھنٹے hybrid assembly **tested**

آپ کا فائدہ

منزل سے منزل آگ کے پھیلاؤ کو روکنے، Cable تبدیلیاں آسان بنائیں۔

مطلوبہ فرش rating اور support detail کریں مقررہ طریقے کے مطابق دوسری services کے ساتھ power-cable ducts ہے باہر رکھیں۔



کھولا riser آگ کو ایک منزل سے دوسری منزل تک لے جا سکتا ہے۔

03 Basement substation کی حدود

CEA 2023 · ضابطہ 2(46)(e)(x)

چاہیں basement substation سروری پور، چاہیں دیواروں اور فرشوں سے گزریں primary secondary cable سوراخوں کے **کم از کم 2 گھنٹے fire resistance** درکار ہے۔

STANVAC حل

FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

مطابق 2 گھنٹے hybrid, mortar کی مضبوطی اور mineral-wool boards کو ملائیں تاکہ **بوجھ برداشت کرنے کی حفاظت اور cables کے بعد میں آسان اضافہ کاری** حاصل ہو

آپ کا فائدہ

کمرے کی حد تک محفوظ رکھنے Cable retrofits آسان بنائیں۔

دیوار، door، رسائی cable اور نیل روکنے کی دیگر مقررہ شرائط بھی لاگو ہوتی ہیں۔



بند کمرے کو پر cable سوراخ کا بھنط درکار ہے۔

04 Cable galleries میں آگ کا پھیلاؤ

CEA حفاظتی لائحہ 2022 · 1.3.5(3)(D)

Cable galleries میں مقررہ fire detection, alarm اور protection systems فراہم کریں۔

STANVAC حل

EC 43 GENERAL

تزئیب cable sheaths کی اور اضافی passive protection رپورٹ شدہ 240 منٹ **1.6 mm** flame-spread test **IEC 60332-3** پر۔

آپ کا فائدہ

عمل کے سفر کو محدود کریں، ملحقہ cables کی exposure کم کریں۔

مطلوبہ Coating fire systems کی تکمیل کریں پر Flame-spread test ضرور کریں۔



Cable کی آگ ایک سے زیادہ **generating unit** trip کو سکتی ہے۔

05 لازمی auxiliary circuits

CEA دیہاتی رہنما اصول · 8.2.7.1

نشان زد لازمی کامیوں کے لیے، بشمول fire alarms، DC switchgear سپلائی، battery feeds اور fire-survival emergency lighting، cables متعین کریں۔

STANVAC حل

EC 43 SURVIVAL

منظور شدہ cable systems کے لیے retrofit تجویز **750°C** پر **240 min**، IEC 60331-21 کے مطابق **950°C** پر **180 min**، IS 17505-1 کے مطابق۔

آپ کا فائدہ

لازمی circuits کو آگ کے دوران دستیاب رہنے میں مدد دیں۔

منظور شدہ ہی کے مطابق رپورٹ جمع کرائیں۔ مقررہ IS FS cables کو خودکار مبادلہ نہیں ہے۔



ناکام cables لازمی systems کو بند کر سکتی ہے۔

06 Panels + جھوٹی wiring

CEA · ضابطہ 2023 · 1(14)

تنصیب کے ماحولیاتی حالات میں محفوظ کارکردگی کے لیے برقی lines اور apparatus کی حفاظت اور ٹیکہ بھالی کریں۔

STANVAC حل

EC 7034 + FBS 73

Stanvac کا اضافی تحفظ: ٹکڈیار، بیم شفاف anti-rodent coating اور دیوار کھوڑ جائی والا entry-gap sealing ہاروں کی ریگ نظر آئی رہے پند۔

آپ کا فائدہ

Pest سے متعلق خرابیاں اور آلودگی کا داخلہ کم کریں۔

CEA ان مضبوطات کو مقرر نہیں کرتیں لیکن wiring کمی مرمت کریں۔ ventilation contacts اور clearances برقرار رکھیں۔



ایک کنترا ہوا control تار بجلی کی بندوبار روک سکتا ہے۔

07 Cable joints + connections

CEA · ضابطہ 2023 · 1(14)

برقی apparatus کو اس کے کام اور ماحول کے لیے کافی insulation اور میکانی مضبوطی کے ساتھ برقرار رکھیں۔

STANVAC حل

931B STRIPPEX INTUMESCENT

مناسب مرمت شدہ joints پر لچکدار insulation + کمرہ اور پانی کی روک، رپورٹ شدہ 120 منٹ flame-spread test **IEC 60332**

آپ کا فائدہ

مرمت شدہ joints کو آلودگی اور شعلے کے پھیلاؤ سے بچائیں۔

ریلے مرمت مقامی درجہ حرارت 5°C کے ہی مطابق شدہ 955 coating + SL tape پر عمل کریں۔ مطلوبہ clearances برقرار رکھیں۔



Joint کی خراب بھنط سے خرابی بندا پو سکتی ہے۔

08 Transformer کی fire barriers

CEA · ضابطہ 2023 · 2(46)(vii)(a)

2,000 litres سے زیادہ تیل والے apparatus کے لیے، ملحقہ عمارت کی fire rating کو مدنظر رکھتے ہوئے، مقررہ separation/fire-barrier دیواریں فراہم کریں۔

STANVAC حل

EC 43 + FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

Cable routes اور سوراخوں کی حفاظت کریں Hybrid mortar کی مضبوطی اور mineral-wool boards کو ملائیں تاکہ بوجھ برداشت کرنے کی حفاظت اور cables کے بعد میں آسان اضافہ کاری حاصل ہو

آپ کا فائدہ

Transformer کے حادثے کو cables کے ذریعے پھیلنے سے روکنے میں مدد دیں۔

دیوار ٹا ڈیزائن ٹائپ کے لیے penetration seal اور fire rating کو لیے مطابق رکھیں۔ clearances برقرار رکھیں۔



غیر محفوظ cable routes علیحدگی کو bypass کر سکتے ہیں۔

09 Transformer کی آگ پر ردعمل

CEA · ضابطہ 2023 · 2(46)(ix)

10 MVA اور اس سے اوپر کے transformers اور **10 MVAR اور اس سے اوپر** کے reactors کے لیے خودکار firefighting فراہم کریں۔

STANVAC حل

EC 43 SURVIVAL

FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

Response-system کو feeds اور داخلوں کی حفاظت کریں۔ Hybrid mortar کی مضبوطی اور mineral-wool boards کو ملائیں تاکہ بوجھ برداشت کرنے کی حفاظت اور cables کے بعد میں آسان اضافہ کاری حاصل ہو

آپ کا فائدہ

ضروری کے وقت response circuits کو دستیاب رکھنے میں مدد دیں۔

خودکار detection اور firefighting کو پھر بھی design، install، maintain اور test کرنا لازمی ہے۔



Response equipment بھی اپنے cable feeds پر منحصر ہے۔

10 Fire detection + alarm circuits

CEA حفاظتی لائحہ 2022 · 1.2.3(5)

مقررہ خودکار detection اور alarm systems فراہم کریں، اور حکمتِ عملی کے مطابق ہر manual call points کو fire-control monitoring میں شمار کریں۔

STANVAC حل

EC 43 SURVIVAL

FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

منتخب مطابقت رکھوں والی signal اور supply cable routes کو tested circuit-survival system میں محفوظ کریں۔ designer کے fire-system سانچے پر انحصار کریں۔

آپ کا فائدہ

Alarm کی تسلسل اور بروقت response کی معاونت کریں۔

Detectors، controls، coating یا detector elements کی LHS sensing cable redundancy اور drills کا رکھے رہے ہیں۔

ابتدائی detection بھی مقید ہے جب signal پر ہے۔

Test آپ کے مطلوبہ، تحفظ کے مطابق ہونا لازمی ہے۔

0 کائے

EC 7034

30 دن تا ہونا test
IEC 60331-21 کے مطابق
1.5 mm سے 120 mm² تک flame test

240 منٹ

EC 43 GENERAL

شعلہ پھیلاؤ ٹیسٹ
IEC 60331-21
1.6 mm ٹیسٹ ہلا

240 منٹ

EC 43 SURVIVAL

circuit survival پر 750°C
IEC 60331-21
4.4 mm × 70 mm² XLPE / 1.6 mm-4

2 گھنٹے

FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

Hybrid firestop barrier
IS 12458
Tested assembly کے مطابق رکھوں

کارکردگی کے اعداد و شمار Stanvac مخصوص systems کے لیے رپورٹ کردہ ہے۔ مطلقہ test report اور installation detail حاصل کریں۔ IEC 60332 flame-spread survival، IEC 60331 circuit resistance، IEC میں مختلف ہے۔

اپنے سب سے کمزور علاقے سے آغاز کریں۔

Panel، cable-route اور سوراخوں کی تصاویر بھیجیں۔

Stanvac سے site survey، system specification اور offer مانگیں۔

stanvac.com | **sales@stanvac.com** | **+91 85271 99811**

CEA کے پابند Safety & Electric Supply Regulations 2023 · Thermal Plant Safety Audit · جنوری 2022 · BOP Design Guideline، §8.2.7.1 فوائد۔ audit کے سفارشات پر project design، پہلے 10 ہاہ پر کام مختلف ہے۔

مصنوعات کے تعلقات PCD / EC 43 / EC 7034 / FBS 73 · FM 71 + FB250 HYBRID COMBO · 931B STRIPPEX

مبنی electrical-fire applications پر checklist مکمل Stanvac کے تعاون کرنے ہوتے ہیں۔ plant-fire-safety checklist کے تحصیل کریں ہر system کا تاکہ ہمیں فراہم کریں۔ Site کی فائل اطلاق جنت، موجودہ عالمی کے مطابق مندرجہ system کے تصدیق کی ہمیں application مطابق "After" بلکہ نہ ہوتے ہیں۔ fire-test اور installation ہمیں Coating میں ہے تاکہ ہوتے ہیں۔ cables کے مرمت یا تعلق کریں۔